

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W BUDYNKU "A" CIOP-PIB
ADRES INWESTYCJI : 00 - 701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
INWESTOR : CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY -PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ADRES INWESTORA : 00 - 701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

DATA OPRACOWANIA : 10.07.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.07.2020

Data zatwierdzenia

DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Remont pomieszczeń w budynku CIOP PIB			
1	POKÓJ BIUROWY NR 417	1	40
1.1	DEMONTAŻE	1	14
1.2	ROBOTY REMONTOWE	15	40
2	POKÓJ BIUROWY NR 418	41	76
2.1	DEMONTAŻE	41	52
2.2	ROBOTY REMONTOWE	53	76
3	POKÓJ BIUROWY NR 419	77	112
3.1	DEMONTAŻE	77	88
3.2	ROBOTY REMONTOWE	89	112
4	POKÓJ BIUROWY NR 420	113	148
4.1	DEMONTAŻE	113	124
4.2	ROBOTY REMONTOWE	125	148
5	ANEKS KUCHENNY NR 218	149	179
5.1	DEMONTAŻE	149	156
5.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	157	179
6	ANEKS KUCHENNY NR 516	180	210
6.1	DEMONTAŻE	180	187
6.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	188	210
7	HOL 2 PIETRO	211	229
7.1	DEMONTAŻE	211	218
7.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	219	229
8	POKÓJ BIUROWY NR 321	230	235
8.1	DEMONTAŻE	230	233
8.2	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	234	235
9	SEKRETARIAT NR 315	236	243
9.1	DEMONTAŻE	236	239
9.2	ROBOTY REMONTOWE	240	243

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w budynku CIOP PIB					
1		POKÓJ BIUROWY NR 417			
1.1		DEMONTAŻE			
1	KNR 4-01 d.1. 0808-08 1	Demontaż listew przypodłogowych 16.8-1-0.9-1.3	m m	 13.600	
				RAZEM	13.600
2	KNR 4-01 d.1. 0808-08 1 analogia	Demontaż listew odbojowych 2.1	m m	 2.100	
				RAZEM	2.100
3	KNR 4-04 d.1. 0504-06 1	Demontaż wykładziny dywanowej 16.45	m ² m ²	 16.450	
				RAZEM	16.450
4	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm 16.45	m ² m ²	 16.450	
				RAZEM	16.450
5	KNR 2-02 d.1. 0609-03 1 analogia	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm 16.45	m ² m ²	 16.450	
				RAZEM	16.450
6	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalowymi ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1 analogia	Demontaż drzwi przesuwnych wraz z prowadnicami, drzwi szer. 90 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Demontaż drzwi do tablicy piętrowej, drzwi drewniane wraz z drewnianą ościeżnicą, drzwi o szerokości 130 cm, wys. 205 cm 1.3*2.05	m ² m ²	 2.665	
				RAZEM	2.665
9	KNR 4-01 d.1. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR-W 4-03 d.1. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR-W 4-03 d.1. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 4-03 d.1. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych 30	m m	 30.000	
				RAZEM	30.000
13	KNR 4-01 d.1. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki poz.3*0.003+poz.4*0.035+poz.5*0.02+poz.8*0.02	m ³ m ³	 1.007	
				RAZEM	1.007
14	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następnie na zwałke do 29 km poz.13	m ³ m ³	 1.007	
				RAZEM	1.007
1.2		ROBOTY REMONTOWE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 - 1,0 cm (styropian)	m ²		
		16.45	m ²	16.450	
				RAZEM	16.450
16	NNRNKB d.1. 202 1127-01 2 1127-03	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	m ²		
		16.45	m ²	16.450	
				RAZEM	16.450
17	KNR 2-02 d.1. 1106-07 2	Szlichta betonowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		16.45	m ²	16.450	
				RAZEM	16.450
18	KNNR 2 d.1. 1208-01 + 2 KNNR 2 1208-02	Wylanie masy samopoziomującej gr. 0,3 cm	m ²		
		16.45	m ²	16.450	
				RAZEM	16.450
19	ZKNR C-2 d.1. 0606-05 + 2 ZKNR C-2 0603-06 + ZKNR C-2 0610-04	Ułożenie wykładziny PCW (wzór drewnopodobny)	m ²		
		16.45	m ²	16.450	
				RAZEM	16.450
20	KNR-W 2-02 d.1. 1124-04 2	Ułożenie listw przypodłogowych	m		
		13.6	m	13.600	
				RAZEM	13.600
21	KNR 4-01 d.1. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
22	d.1. wycena indy- 2 widualna	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy - okrągłe)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.1. wycena indy- 2 widualna	Montaż nowych drzwi przesuwnych (wraz z osprzętem)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 4-01 d.1. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni (15.09*2.97+1.71*2.67-(0.9*2*2+1.3*2.06))*20%	m ²		
			m ²	8.621	
				RAZEM	8.621
25	KNR-W 2-02 d.1. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe 15.09*2.97+1.71*2.67-(0.9*2*2+1.3*2.06)	m ²		
			m ²	43.105	
				RAZEM	43.105
26	KNR K-04 d.1. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09 pokój biuro- wy 417 korytarz prz pokojach 417 - 420	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną 15.09*2.97+1.71*2.67-(0.9*2*2+1.3*2.06)+16.45 14.28*2.27-(0.9*2*4) <długość ściany wg rysunków wynosi 14,28m>	m ²		
			m ²	59.555	
			m ²	25.216	
				RAZEM	84.771
27	KNR-W 4-01 d.1. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 16.45+14.28*2	m ²		
			m ²	45.010	
				RAZEM	45.010

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	d.1. wycena indywidualna	Montaż listew odbojowych z białej płyty meblowej laminowanej gr. 2cm	m		
	2	2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
29	d.1. wycena indywidualna	Montaż drzwi do tablicy piętrowej, drzwi stalowe 130/206 malowane proszkowo na biało	szt		
	2	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
30	KNR 4-01	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
d.1.	0323-01		szt.	1.000	
2	analogia	1			
				RAZEM	1.000
31	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne	m		
d.1.	0338-01		m	30.000	
2	analogia	30			
				RAZEM	30.000
32	KNNR 5	Rura elektroinstalacyjna karbowana RGS18, wraz z montażem uchwytów	m		
d.1.	0102-05		m	50.000	
2		50			
				RAZEM	50.000
33	KNNR 5	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm2 układany w gotowych bruzdach	m		
d.1.	0205-01		m	50.000	
2		50			
				RAZEM	50.000
34	KNR AT-15	Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6 4x2x0,5 układany w rurach elektroinstalacyjnych	m kab-		
d.1.	0102-01		la	30.000	
2		30	m kab-		
			la		
				RAZEM	30.000
35	KNNR 5	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych	kpl.		
d.1.	0502-01		kpl.	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
36	KNNR 5	Łącznik instalacyjny 2-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną	szt.		
d.1.	0306-02		szt.	1.000	
2		1			
				RAZEM	1.000
37	KNNR 5	2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20 p/t z puszką instalacyjną	szt.		
d.1.	0308-02		szt.	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
38	KNNR 5	Punkt elektryczno-logiczny (PEL) składający się z:	szt.		
d.1.	0308-02	1x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 KAT. 7, n/t	szt.	2.000	
2		2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, TYPU "DATA", p/t			
		2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, p/t			
		1x gniazdo telefoniczne 2xRJ12 n/t			
		2			
				RAZEM	2.000
39	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	szt.		
d.1.	1301-01		szt.	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
40	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
d.1.	1201-02		punkt	2.000	
2		2			
				RAZEM	2.000
2		POKÓJ BIUROWY NR 418			
2.1		DEMONTAŻE			
41	KNR 4-01	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.2.	0808-08		m	14.980	
1		16.88-1-0.9			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	14.980
42	KNR 4-01 d.2. 0808-08 1 analogia	Demontaż listew odbojowych 2.1	m m	2.100	
				RAZEM	2.100
43	KNR 4-04 d.2. 0504-06 1	Demontaż wykładziny dywanowej 16.8	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
44	KNR 4-01 d.2. 0804-07 1	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm 16.8	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
45	KNR 2-02 d.2. 0609-03 1 analogia	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm 16.8	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
46	KNR 4-01 d.2. 0354-07 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalowymi ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR 4-01 d.2. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR-W 4-03 d.2. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu 2	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 4-03 d.2. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
50	KNR-W 4-03 d.2. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
51	KNR 4-01 d.2. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskładowanie do wywozu materiałów z rozbiórki poz.43*0.003+poz.44*0.035+poz.45*0.02	m ³ m ³	0.974	
				RAZEM	0.974
52	KNR 4-01 d.2. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwalke do 29 km poz.51	m ³ m ³	0.974	
				RAZEM	0.974
2.2		ROBOTY REMONTOWE			
53	KNR 2-02 d.2. 0609-03 2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 - 1,0 cm (styropian) 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
54	NNRNKB d.2. 202 1127-01 2 1127-03	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
55	KNR 2-02 d.2. 1106-07 2	Szlichta betonowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNNR 2 d.2. 1208-01 + 2 KNNR 2 1208-02	Wylanie masy samopoziomującej gr. 0,3 cm	m ²		
		16.80	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
57	ZKNR C-2 d.2. 0606-05 + 2 ZKNR C-2 0603-06 + ZKNR C-2 0610-04	Ułożenie wykładziny PCW (wzór drewnopodobny)	m ²		
		16.80	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
58	KNR-W 2-02 d.2. 1124-04 2	Ułożenie listw przypodłogowych	m		
		14.98	m	14.980	
				RAZEM	14.980
59	KNR 4-01 d.2. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
60	d.2. wycena indy- 2 widualna	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy - okrągłe)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
61	KNR 4-01 d.2. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni (14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2*2))*20%	m ²		
			m ²	9.162	
				RAZEM	9.162
62	KNR-W 2-02 d.2. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe 14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2*2)	m ²		
			m ²	45.811	
				RAZEM	45.811
63	KNR K-04 d.2. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną	m ²		
		14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2*2)+16.80	m ²	62.611	
				RAZEM	62.611
64	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		16.8	m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
65	d.2. wycena indy- 2 widualna	Montaż listew odbojowych	m		
		2.1	m	2.100	
				RAZEM	2.100
66	KNR 4-01 d.2. 0323-01 2 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
67	KNR-W 4-01 d.2. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
68	KNNR 5 d.2. 0102-05 2	Rura elektroinstalacyjna karbowana RGS18, wraz z montażem uchwyty	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000
69	KNNR 5 d.2. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach	m		
		45	m	45.000	
				RAZEM	45.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR AT-15 d.2. 0102-01 2	Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6 4x2x0,5 układany w rurach elektroinstalacyjnych 30	m kab- la m kab- la	 30.000	
				RAZEM	30.000
71	KNNR 5 d.2. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNNR 5 d.2. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 2-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
73	KNNR 5 d.2. 0308-02 2	2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20 p/t z puszką instalacyjną 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
74	KNNR 5 d.2. 0308-02 2	Punkt elektryczno-logiczny (PEL) składający się z: 1x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 KAT. 7, n/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, TYPU "DATA", p/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, p/t 1x gniazdo telefoniczne 2xRJ12 n/t 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
75	KNNR 5 d.2. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNNR-W 9 d.2. 1201-02 2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 2	punkt punkt	 2.000	
				RAZEM	2.000
3		POKÓJ BIUROWY NR 419			
3.1		DEMONTAŻE			
77	KNR 4-01 d.3. 0808-08 1	Demontaż listew przypodłogowych 16.88-1	m m	 15.880	
				RAZEM	15.880
78	KNR 4-01 d.3. 0808-08 1 analogia	Demontaż listew odbojowych 2.1*2	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
79	KNR 4-04 d.3. 0504-06 1	Demontaż wykładziny dywanowej 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
80	KNR 4-01 d.3. 0804-07 1	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
81	KNR 2-02 d.3. 0609-03 1 analogia	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm 16.60	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
82	KNR 4-01 d.3. 0354-04 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR 4-01 d.3. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
84	KNR-W 4-03 d.3. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 4-03 d.3. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
86	KNR-W 4-03 d.3. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
87	KNR 4-01 d.3. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.79*0.003+poz.80*0.035+poz.81*0.02	m ³	0.963	
				RAZEM	0.963
88	KNR 4-01 d.3. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwałkę do 29 km	m ³		
		poz.87	m ³	0.963	
				RAZEM	0.963
3.2		ROBOTY REMONTOWE			
89	KNR 2-02 d.3. 0609-03 2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 - 1,0 cm (styropian)	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
90	NNRNKB d.3. 202 1127-01 2 1127-03	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
91	KNR 2-02 d.3. 1106-07 2	Szlichta betonowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
92	KNNR 2 d.3. 1208-01 + 2 KNNR 2 1208-02	Wylanie masy samopoziomującej gr. 0,3 cm	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
93	NNRNKB d.3. 202 1136-01 2	Ułożenie paneli podłogowych	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
94	KNR-W 2-02 d.3. 1124-04 2	Ułożenie listew przypodłogowych	m		
		15.88	m	15.880	
				RAZEM	15.880
95	KNR 4-01 d.3. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
96	d.3. wycena indywidualna 2	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy - okrągłe)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
97	KNR 4-01 d.3. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni	m ²		
		(14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2))*20%	m ²	9.522	
				RAZEM	9.522

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR-W 2-02 d.3. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe 14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2)	m ² m ²	 47.611	
				RAZEM	47.611
99	KNR K-04 d.3. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną 14.47*2.97+2.41*2.67-(0.9*2)+16.60	m ² m ²	 64.211	
				RAZEM	64.211
100	KNR-W 4-01 d.3. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 16.6	m ² m ²	 16.600	
				RAZEM	16.600
101	d.3. wycena indy- 2 widualna	Montaż listew odbojowych 2.1*2	m m	 4.200	
				RAZEM	4.200
102	KNR 4-01 d.3. 0323-01 2 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
103	KNR-W 4-01 d.3. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne 35	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
104	KNNR 5 d.3. 0102-05 2	Rura elektroinstalacyjna karbowana RGS18, wraz z montażem uchwytów 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
105	KNNR 5 d.3. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
106	KNR AT-15 d.3. 0102-01 2	Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6 4x2x0,5 układany w rurach elektroinstalacyjnych 30	m kab- la m kab- la	 30.000	
				RAZEM	30.000
107	KNNR 5 d.3. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
108	KNNR 5 d.3. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 2-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
109	KNNR 5 d.3. 0308-02 2	2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20 p/t z puszką instalacyjną 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
110	KNNR 5 d.3. 0308-02 2	Punkt elektryczno-logiczny (PEL) składający się z: 1x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 KAT. 7, n/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, TYPU "DATA", p/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, p/t 1x gniazdo telefoniczne 2xRJ12 n/t 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNNR 5 d.3. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNNR-W 9 d.3. 1201-02 2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		2	punkt	2.000	
				RAZEM	2.000
4		POKÓJ BIUROWY NR 420			
4.1		DEMONTAŻE			
113	KNR 4-01 d.4. 0808-08 1	Demontaż listew przypodłogowych	m		
		16.46-1	m	15.460	
				RAZEM	15.460
114	KNR 4-01 d.4. 0808-08 1 analogia	Demontaż listew odbojowych	m		
		2.1+1.12+1	m	4.220	
				RAZEM	4.220
115	KNR 4-04 d.4. 0504-06 1	Demontaż wykładziny dywanowej	m ²		
		15.25	m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
116	KNR 4-01 d.4. 0804-07 1	Skucie szlichty betonowej gr. ok. 3,50 cm	m ²		
		15.25	m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
117	KNR 2-02 d.4. 0609-03 1 analogia	Demontaż warstwy styropianu gr. 2,00 cm	m ²		
		15.25	m ²	15.250	
				RAZEM	15.250
118	KNR 4-01 d.4. 0354-07 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalowymi ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
119	KNR 4-01 d.4. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
120	KNR-W 4-03 d.4. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
121	KNR-W 4-03 d.4. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego, teletechnicznego i teleinformatycznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
122	KNR-W 4-03 d.4. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
123	KNR 4-01 d.4. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskładowanie do wywozu materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.115*0.003+poz.116*0.035+poz.117*0.02	m ³	0.885	
				RAZEM	0.885
124	KNR 4-01 d.4. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwalke do 29 km	m ³		
		poz.123	m ³	0.885	
				RAZEM	0.885
4.2		ROBOTY REMONTOWE			
125	KNR 2-02 d.4. 0609-03 2	Ułożenie warstwy izolacji akustycznej gr. 0,5 - 1,0 cm (styropian)	m ²		
		15.25	m ²	15.250	
				RAZEM	15.250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126	NNRNKB d.4. 202 1127-01 2 1127-03	Wykonanie szlichty betonowej 4 cm wzmocnionej siatką 15.25	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
127	KNR 2-02 d.4. 1106-07 2	Szlichta betonowa - dopłata za zbrojenie siatką stalową 15.25	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
128	KNNR 2 d.4. 1208-01 + 2 KNNR 2 1208-02	Wylanie masy samopoziomującej gr. 0,3 cm 15.25	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
129	NNRNKB d.4. 202 1136-01 2	Ułożenie paneli podłogowych 15.25	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
130	KNR-W 2-02 d.4. 1124-04 2	Ułożenie listew przypodłogowych 16.46-1	m m	 15.460	 15.460
				RAZEM	15.460
131	KNR 4-01 d.4. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
132	d.4. wycena indy- 2 widualna	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy - okrągłe) 1	szt szt	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
133	KNR 4-01 d.4. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni $(14.48*2.97+1.78*2.67-(0.9*2))*20\%$	m ² m ²	 9.192	 9.192
				RAZEM	9.192
134	KNR-W 2-02 d.4. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe $14.48*2.97+1.78*2.67-(0.9*2)$	m ² m ²	 45.958	 45.958
				RAZEM	45.958
135	KNR K-04 d.4. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną $14.48*2.97+1.78*2.67-(0.9*2)+15.25$	m ² m ²	 61.208	 61.208
				RAZEM	61.208
136	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 15.25	m ² m ²	 15.250	 15.250
				RAZEM	15.250
137	d.4. wycena indy- 2 widualna	Montaż listew odbojowych 2.1+1.12+1	m m	 4.220	 4.220
				RAZEM	4.220
138	KNR 4-01 d.4. 0323-01 2 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
139	KNR-W 4-01 d.4. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
140	KNNR 5 d.4. 0102-05 2	Rura elektroinstalacyjna karbowana RGS18, wraz z montażem uchwyty	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
141	KNNR 5 d.4. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
142	KNNR AT-15 d.4. 0102-01 2	Kabel teleinformatyczny U/UTP kat. 6 4x2x0,5 układany w rurach elektroinstalacyjnych	m kab- la		
		30	m kab- la	30.000	
				RAZEM	30.000
143	KNNR 5 d.4. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
144	KNNR 5 d.4. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 2-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
145	KNNR 5 d.4. 0308-02 2	2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20 p/t z puszką instalacyjną	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
146	KNNR 5 d.4. 0308-02 2	Punkt elektryczno-logiczny (PEL) składający się z: 1x gniazdo teleinformatyczne 2xRJ45 KAT. 7, n/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, TYPU "DATA", p/t 2x gniazdo wtyczkowe 1~, 230V, AC 50Hz, 16A, IP20, p/t 1x gniazdo telefoniczne 2xRJ12 n/t	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
147	KNNR 5 d.4. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
148	KNNR-W 9 d.4. 1201-02 2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		2	punkt	2.000	
				RAZEM	2.000
5		ANEKS KUCHENNY NR 218			
5.1		DEMONTAŻE			
149	KNR 4-01 d.5. 0819-15 1	Skucie glazury na ścianach i terrakoty na posadzce	m ²		
		3.78+6.5	m ²	10.280	
				RAZEM	10.280
150	KNR 4-01 d.5. 0354-07 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalowymi ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
151	KNR 4-01 d.5. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 4-03 d.5. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
153	KNR-W 4-03 d.5. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR-W 4-03 d.5. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
155	KNR 4-01 d.5. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki poz.149*0.05	m ³ m ³	 0.514	
				RAZEM	0.514
156	KNR 4-01 d.5. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwałkę do 29 km poz.155	m ³ m ³	 0.514	
				RAZEM	0.514
5.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
157	NNRNKB d.5. 202 2803-05 2	Ułożenie gresu na ścianach przy zlewie 2.55*1.5	m ² m ²	 3.825	
				RAZEM	3.825
158	NNRNKB d.5. 202 2805-05 2	Ułożenie gresu na posadzce 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
159	NNRNKB d.5. 202 2809-02 2	Wykonanie cokołów z płytek gresowych wys. 10cm 11.48	m m	 11.480	
				RAZEM	11.480
160	KNR 4-01 d.5. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
161	d.5. wycena indywidualna 2	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklawkowy (osobne szyldy - okrągłe) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
162	KNR 4-01 d.5. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni (12.48*2.97-0.9*2+6.5-2.55*1.5)*20%	m ² m ²	 7.588	
				RAZEM	7.588
163	KNR-W 2-02 d.5. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe 12.48*2.97-0.9*2+6.5-2.55*1.5	m ² m ²	 37.941	
				RAZEM	37.941
164	KNR K-04 d.5. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną 12.48*2.97-0.9*2+6.5-2.55*1.5+6.5	m ² m ²	 44.441	
				RAZEM	44.441
165	KNR-W 4-01 d.5. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 6.5	m ² m ²	 6.500	
				RAZEM	6.500
166	KNR 4-01 d.5. 0323-01 2 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR-W 4-01 d.5. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
168	KNNR 5 d.5. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
169	KNNR 5 d.5. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
170	KNNR 5 d.5. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 1-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
171	KNNR 5 d.5. 0308-02 2	2x gniazdo wtykowe 1~ , pojedyncze, ze stykiem ochronnym 230V, AC 50Hz, 16A, IP44, p/t	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
172	KNR 13-14 d.5. 0202-02 2	Wypust świetlny ścienny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
173	KNNR 5 d.5. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
174	KNNR-W 9 d.5. 1201-02 2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		1	punkt	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNR-W 4-02 d.5. 0235-03 2	Demontaż zlewu kuchennego z syfonem	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR-W 4-02 d.5. 0141-01 2	Demontaż baterii zlewozmywakowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR-W 2-15 d.5. 0112-01 2	Rury polipropylenowe PP-R o śr. 20x2,8 mm, PN16 stabiAl (SDR7,4) z kształtkami PP-R o połączeniach zgrzewanych oraz materiałami montażowymi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
178	KNR 0-34 d.5. 0101-03 2	Izolacja rurociągów P-R o śr. 20x2,8 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
179	KNR-W 2-15 d.5. 0130-01 2	Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN16, tmax=120°C	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6		ANEKS KUCHENNY NR 516			
6.1		DEMONTAŻE			
180	KNR 4-01 d.6. 0819-15 1	Skucie glazury na ścianach i terrakoty na posadzce	m ²		
		5.22+6.20	m ²	11.420	
				RAZEM	11.420
181	KNR 4-01 d.6. 0354-07 1	Demontaż istn. drzwi drewnianych wraz z metalowymi ościeżnicami, drzwi szer. 90 cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
182	KNR 4-01 d.6. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki	m ³		
		poz.180*0.05	m ³	0.571	
				RAZEM	0.571

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
183	KNR 4-01 d.6. 0323-01 1 analogia	Demontaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
184	KNR-W 4-03 d.6. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
185	KNR-W 4-03 d.6. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
186	KNR-W 4-03 d.6. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
187	KNR 4-01 d.6. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwalke do 29 km	m ³		
		poz.182	m ³	0.571	
				RAZEM	0.571
6.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
188	NNRNKB d.6. 202 2803-05 2	Ułożenie gresu na ścianach przy zlewie	m ²		
		2.97*1.5	m ²	4.455	
				RAZEM	4.455
189	KNR AT-40 d.6. 0413-03 2	Izolacje na powierzchni poziomej z folii w płynie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
190	KNR AT-40 d.6. 0418-01 2	Wklejanie w powłokę wodochronną taśmy uszczelniającej	m		
		12.48-1	m	11.480	
				RAZEM	11.480
191	NNRNKB d.6. 202 2805-05 2	Ułożenie gresu na posadzce	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
192	NNRNKB d.6. 202 2809-02 2	Wykonanie cokołów z płytek gresowych wys. 10cm	m		
		11.48	m	11.480	
				RAZEM	11.480
193	KNR 4-01 d.6. 0411-08 2 analogia	Montaż listwy progowej w wejściu	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	d.6. wycena indywidualna 2	Montaż nowych drzwi drewnianych wraz z futrynami oraz z listwami od strony korytarza, drzwi płytowe gładkie, w kolorze białym, wyposażone w klamkę chromowaną satynową, oraz zamek podklamkowy (osobne szyldy - okrągłe)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
195	KNR 4-01 d.6. 0711-01 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach - przyjęto 20% powierzchni	m ²		
		(12.48*2.97-0.9*2+6.2-2.97*1.5)*20%	m ²	7.402	
				RAZEM	7.402
196	KNR-W 2-02 d.6. 0830-04 2	Wykonanie gładzi gipsowych na ścianach - dwuwarstwowe	m ²		
		12.48*2.97-0.9*2+6.2-2.97*1.5	m ²	37.011	
				RAZEM	37.011
197	KNR K-04 d.6. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12.48*2.97-0.9*2+6.2-2.97*1.5+6.2	m ²	43.211	
				RAZEM	43.211
198	KNR-W 4-01 d.6. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.2	m ²	6.200	
				RAZEM	6.200
199	KNR 4-01 d.6. 0323-01 2 analogia	Montaż kratki wentylacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	KNR-W 4-01 d.6. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
201	KNNR 5 d.6. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
202	KNNR 5 d.6. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
203	KNNR 5 d.6. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 1-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNNR 5 d.6. 0308-02 2	2x gniazdo wtykowe 1~ , pojedyncze, ze stykiem ochronnym 230V, AC 50Hz, 16A, IP44, p/t	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
205	KNR 13-14 d.6. 0202-02 2	Wypust świetlny ścienny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
206	KNNR 5 d.6. 1301-01 2	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
207	KNNR-W 9 d.6. 1201-02 2	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy	punkt		
		1	punkt	1.000	
				RAZEM	1.000
208	KNR-W 2-15 d.6. 0112-01 2	Rury polipropylenowe PP-R o śr. 20x2,8 mm, PN16 stabiAl (SDR7,4) z kształtkami PP-R o połączeniach zgrzewanych oraz materiałami montażowymi	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
209	KNR 0-34 d.6. 0101-03 2	Izolacja rurociągów P-R o śr. 20x2,8 mm otulinami z pianki polietylenowej gr. 9 mm	m		
		5	m	5.000	
				RAZEM	5.000
210	KNR-W 2-15 d.6. 0130-01 2	Kurek kulowy do wody w/w DN15, PN16, tmax=120°C	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7		HOL 2 PIĘTRO			
7.1		DEMONTAŻE			
211	KNR 4-04 d.7. 0406-04 1	Demontaż sufitu podwieszonego	m ²		
		59.92	m ²	59.920	
				RAZEM	59.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
212	KNR-W 4-03 d.7. 1134-01 1	Demontaż istniejących opraw oświetlenia ogólnego - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu 11	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
213	d.7. kalk. własna 1	Demontaż znaków informacyjnych i ewakuacyjnych 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
214	KNR-W 4-03 d.7. 1124-04 1	Demontaż osprzętu elektrycznego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
215	KNR-W 4-03 d.7. 1124-04 1	Demontaż czujki p.poż - demontaż niedemolacyjny, oprawy do ponownego montażu 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
216	KNR-W 4-03 d.7. 1116-01 1	Demontaż przewodów elektrycznych 40	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
217	KNR 4-01 d.7. 0106-05 1 analogia	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki poz.211*0.05	m ³ m ³	 2.996	 2.996
				RAZEM	2.996
218	KNR 4-01 d.7. 0108-09 1	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwałkę do 29 km poz.217	m ³ m ³	 2.996	 2.996
				RAZEM	2.996
7.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
219	KNR-W 2-02 d.7. 2702-01 2	Montaż sufitu podwieszonego - z płyt z wełny mineralnej 60 x 60 cm, na systemowej widocznej konstrukcji stalowej (sufit o podwyższonej odporności na wilgoć) 59.92	m ² m ²	 59.920	 59.920
				RAZEM	59.920
220	KNR K-04 d.7. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną 2.27*50.12-(0.9*2*7+3.78*2.27+1.51*2+1.3*2+1.54*2*2)	m ² m ²	 80.812	 80.812
				RAZEM	80.812
221	KNR-W 4-01 d.7. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią 59.92	m ² m ²	 59.920	 59.920
				RAZEM	59.920
222	KNR-W 4-01 d.7. 0338-01 2 analogia	Wykucie bruzd pod przewody elektryczne, teletechniczne 40	m m	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
223	KNNR 5 d.7. 0205-01 2	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 mm ² układany w gotowych bruzdach 60	m m	 60.000	 60.000
				RAZEM	60.000
224	KNNR 5 d.7. 0502-01 2	Montaż zdemontowanych opraw oświetleniowych 11	kpl. kpl.	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000
225	KNNR 5 d.7. 0306-02 2	Łącznik instalacyjny 1-bieg. p/t, IP44, 10A z puszką instalacyjną 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
226	KNR AL-01 d.7. 0401-01 2	Montaż zdemontowanej czujki p.poż.	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
227	kalk. własna	Montaż zdemontowanych znaków informacyjnych i ewakuacyjnych	kpl.		
d.7.					
2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
228	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	szt.		
d.7.	1301-01				
2		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
229	KNNR-W 9	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz na wyznaczonych punktach pomiarowych	punkt		
d.7.	1201-02	płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy			
2		11	punkt	11.000	
				RAZEM	11.000
8		POKÓJ BIUROWY NR 321			
8.1		DEMONTAŻE			
230	KNR 4-01	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.8.	0808-08				
1		16.88-1	m	15.880	
				RAZEM	15.880
231	KNR 4-04	Demontaż wykładziny dywanowej	m ²		
d.8.	0504-06				
1		16.78	m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
232	KNR 4-01	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki	m ³		
d.8.	0106-05				
1	analogia	poz.231*0.003	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
233	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwalke do 29 km	m ³		
d.8.	0108-09				
1		poz.232	m ³	0.050	
				RAZEM	0.050
8.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
234	NNRNKB	Ułożenie paneli podłogowych	m ²		
d.8.	202 1136-01				
2		16.78	m ²	16.780	
				RAZEM	16.780
235	KNR-W 2-02	Ułożenie listew przypodłogowych	m		
d.8.	1124-04				
2		16.88-1	m	15.880	
				RAZEM	15.880
9		SEKRETARIAT NR 315			
9.1		DEMONTAŻE			
236	KNR 4-01	Demontaż listew przypodłogowych	m		
d.9.	0808-08				
1	kalk. własna	18.92-0.69-0.9-0.9	m	16.430	
				RAZEM	16.430
237	KNR 4-01	Demontaż parkietu litego z drewna egzotycznego wraz z podkładem akustycznym	m ²		
d.9.	0428-01				
1	analogia	20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
238	KNR 4-01	Usunięcie z budynku i zeskladowanie do wywozu materiałów z rozbiórki	m ³		
d.9.	0106-05				
1	analogia	poz.237*0.05	m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
239	KNR 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km i następne na zwalke do 29 km	m ³		
d.9.	0108-09				
1		poz.238	m ³	1.026	
				RAZEM	1.026
9.2		ROBOTY REMONTOWE			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
240	ZKNR C-2 d.9. 0603-06 + 2 ZKNR C-2 0612-01	Montaż parkietu litego z drewna egzotycznego (materiał po stronie Inwestora)	m ²		
		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510
241	KNR-W 2-02 d.9. 1124-04 2	Ułożenie listw przypodłogowych	m		
		18.92-2-0.69	m	16.230	
				RAZEM	16.230
242	KNR K-04 d.9. 0201-08 + 2 KNR K-04 0201-09	Trzykrotne malowanie powierzchni wewnętrznych farbą akrylową zmywalną	m ²		
		16.53*2.97+2.39*2.67-(0.69*2+0.9*2*2)+20.51	m ²	71.005	
				RAZEM	71.005
243	KNR-W 4-01 d.9. 1216-01 2	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		20.51	m ²	20.510	
				RAZEM	20.510